



Ikkunat ja ovet

Domlux Ikkunat **varoitusta työmaakosteudesta**

Domus Yhtiöt Oy
Puusepänkatu 1 | PL 6
32201 Loimaa

Puh. 0207 100 200
www.domlux.fi

Varoitus työmaakosteudesta

Ikkunoidemme valmistuksessa käytetään kuivattua puutavaraa, jolloin ikkunanpuitteiden kosteus on noin 10 -13 %. Ennen ikkunoiden tai ovien asennusta on varmistettava, että seinärakenteet ovat riittävän kuivat. Mikäli ikkunat tai ovet joutuvat työmaalla liian kosteisiin olosuhteisiin, imevät puuosat itseensä kosteutta ja turpoavat.

Lasipinnoille muodostuvat vesipisarot tai huurtuminen ovat merkkejä liiallisesta kosteudesta. Ikkunoiden ja ovien kohdalla tilannetta on seurattava säännöllisesti, jotta mahdollisten kosteusvaurioiden synty voidaan estää ajoissa. Tuotteiden sisäpuoliset puuosat ja maalipinnat eivät kestä lasipinnasta valuvaa vettä, vaan saattavat vaurioitua.

HUOM! Jos ikkunoiden sisäpuitteet ovat muovisuojatut, on erityisen tärkeää, että tiivistynyt vesi poistetaan välittömästi, sillä kosteus tiivistyy helposti muovien sisälle. Tämä voidaan toteuttaa siten että muovista viilletään sivu auki.

Työmaalla on huomioitava seuraavat asiat:

- Varastoinnin aikana ikkunat on säilytettävä sateelta suojatussa tilassa
- Asennuksen jälkeen rakennuksessa on oltava riittävä tuuletus, kosteudenpoisto ja lämpötila (erityisesti syksyisin ja talvisin).
- Tarvittaessa työmaalle on hankittava ns. vedenerotin, joka poistaa sisäilmasta kosteutta.
- Jos rakennuksessa tehdään valu- tai tasoitetöitä ikkuna- ja oviaasennuksen jälkeen, on erityisen tärkeää, että ilmastoinnista, lämmityksestä ja kosteudenpoistosta on huolehdittu.

Domus ei vastaa ikkunoiden ja ovien sisäpuolisiin osiin syntyneistä vaurioista, jotka ovat aiheutuneet työmaakosteudesta.

Lisätietoa: RT 41-10947 Puu- ja puualumiini-ikkunat sekä niiden asennus, kohta 9.1: Asennuksen valmistelu